

Przedmiar Robót

**Remont drogi gminnej koło CPN
w miejscowości Nowa Wieś w km 0+000-0+500**

Remont drogi gminnej koło CPN w miejscowości Nowa Wieś w km 0+000-0+500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500.0*3.20	m ² m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 500*3.0	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 500*3.0	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
4	KNR 2-31 0308-01 + KNR 2-31 0308-02	Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 15 cm z betonu klasy C30/37 300*3.0	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
5	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm 120	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
6	KNR 2-01 0202-06 0214-04	Profilowanie skarp, udroźnienie i oczyszczenie rowu odwadniającego z wywozem urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km 10+180.0*1.5	m ³ m ³	280.000	
				RAZEM	280.000