

przebudowa i remont sal informatycznych

Identyfikator kosztorysu: SALE KOMPUTEROWE - INSTALACJA  
TELETECHNICZNA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2018-03-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>CZACZÓW - sala 18 stanowisk</b>		
<b>1.1</b>	<b>sieć elektryczna</b>		
1	KNR 5-08 WACETOB 115-2 Montaż kanałów instalacyjnych 31,0+8,0+9,6	m	48,60
			48,60
2	KNR 5-08 WACETOB 303-14 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 13	szt	13,00
			13,00
3	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 2 punktowych	szt	9,00
4	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd wtyczkowych, natynkowych 3 punktowych	szt	1,00
5	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd wtyczkowych, natynkowych 1 punktowych	szt	3,00
6	KNR 5-08 WACETOB 226-3 Układanie przewodu zasilającego gniazda 2,9*2+4,1*2+5,5*2+7,9*2+9,2*2+10,5*2+12,0*2+15,1*2+16,4*2+17,4*2+1,22*3 9,5+6,6	m	221,76
			205,66
			16,10
7	KNR 5-08 WACETOB 226-3 Układanie przewodu zasilającego salę 13,3	m	13,30
			13,30
8	KNR 2-17 WACETOB 320-1 analogia - klimatyzator 3,4kW wraz z robotami towarzyszącymi	szt	1,00
<b>1.2</b>	<b>sieć internetowa</b>		
9	KNR 5-08 WACETOB 115-2 Montaż kanałów instalacyjnych 18,1	m	18,10
			18,10
10	KNR 5-08 WACETOB 303-14 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 11	szt	11,00
			11,00
11	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 2 punktowych	szt	10,00
12	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 1 punktowych	szt	1,00
13	KNR 5-08 WACETOB 226-2 Układanie przewodu kabelkowego 2,3*2+3,9*2+5,0*2+8,0*2+9,4*2+10,8*2+12,2*2+15,2*2+16,5*2+17,5+1,0*3	m	187,10
			187,10
<b>2</b>	<b>LABOWA SZKOŁA PODSTAWOWA - sala 20 stanowisk</b>		
<b>2.1</b>	<b>sieć elektryczna</b>		
14	KNR 5-08 WACETOB 115-2 Montaż kanałów instalacyjnych 26,0+8,0+10,0	m	44,00
			44,00
15	KNR 5-08 WACETOB 303-14 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 14	szt	14,00
			14,00
16	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 2 punktowych	szt	11,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd wtyczkowych, natynkowych 4 punktowych	szt	1,00
18	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd wtyczkowych, natynkowych 1 punktowych	szt	2,00
19	KNR 5-08 WACETOB 226-3 Układanie przewodu zasilającego gniazda 26,4*2+25,3*2+23,8*2+21,0+20,3*2+18,6*2+17,3*2+13,7*2+ 12,3*2+11,0*2 9,5*2+6,1*3+8,2	m	403,90
			358,40
			45,50
20	KNR 5-08 WACETOB 226-3 Układanie przewodu zasilającego salę 7,5	m	7,50
			7,50
21	KNR 2-17 WACETOB 320-1 analogia - klimatyzator 3,4kW wraz z robotami towarzyszącymi	szt	1,00
<b>2.2 sieć internetowa</b>			
22	KNR 5-08 WACETOB 115-2 Montaż kanałów instalacyjnych 26,0	m	26,00
			26,00
23	KNR 5-08 WACETOB 303-14 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 13	szt	13,00
			13,00
24	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 2 punktowych 12	szt	12,00
			12,00
25	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 1 punktowych	szt	1,00
26	KNR 5-08 WACETOB 226-2 Układanie przewodu kabelkowego 26,0*2+25,0*2+23,5*2+20,9+19,6*2+18,2*2+17,0*2+13,4*2+ 12,0*2+10,7*2 9,2*2+5,9*2	m	381,90
			351,70
			30,20
<b>3 ŁABOWA GIMNAZJUM - sala 14 stanowisk</b>			
<b>3.1 sieć elektryczna</b>			
27	KNR 5-08 WACETOB 115-2 Montaż kanałów instalacyjnych 20,5+7,5	m	28,00
			28,00
28	KNR 5-08 WACETOB 303-14 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 14	szt	14,00
			14,00
29	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 2 punktowych	szt	11,00
30	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd wtyczkowych, natynkowych 3 punktowych	szt	1,00
31	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd wtyczkowych, natynkowych 1 punktowych	szt	2,00
32	KNR 5-08 WACETOB 226-3 Układanie przewodu zasilającego gniazda 27,9+26,8*2+25,7*2+24,4+21,4*2+20,2*2+18,8*2+17,4*2+14 ,0*2+12,5*2 11,0*2+9,8*3+6,4+1,2+9,0	m	433,90
			365,90
			68,00
33	KNR 5-08 WACETOB 226-3 Układanie przewodu zasilającego salę 4,0	m	4,00
			4,00
34	KNR 2-17 WACETOB 320-1 analogia - klimatyzator 3,4kW wraz z robotami towarzyszącymi	szt	1,00

**3.2 sieć internetowa**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
35	KNR 5-08 WACETOB 115-2 Montaż kanałów instalacyjnych 21,5	m	21,50
			21,50
36	KNR 5-08 WACETOB 303-14 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 14	szt	14,00
			14,00
37	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 2 punktowych 12	szt	12,00
			12,00
38	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 1 punktowych	szt	2,00
39	KNR 5-08 WACETOB 226-2 Układanie przewodu kabelkowego 28,0+26,9*2+25,4*2+24,0*2+21,3*2+20,0*2+18,5*2+17,1*2+ 14,2*2+12,8*2 11,5*2+10,1*2+6,1*2	m	443,80
			388,40
			55,40

**4 MACIEJOWA GIMNAZJUM - sala 14 stanowisk****4.1 sieć elektryczna**

40	KNR 5-08 WACETOB 115-2 Montaż kanałów instalacyjnych 23,0+7,5	m	30,50
			30,50
41	KNR 5-08 WACETOB 303-14 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 12	szt	12,00
			12,00
42	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 2 punktowych 9	szt	9,00
			9,00
43	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd wtyczkowych, natynkowych 4 punktowych 1	szt	1,00
			1,00
44	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd wtyczkowych, natynkowych 1 punktowych 2	szt	2,00
			2,00
45	KNR 5-08 WACETOB 226-3 Układanie przewodu zasilającego gniazda 21,9+21,0*2+19,5*2+18,3*2+15,74*2+14,0*2+13,0*2+11,7*2 +9,3*2+7,3*2 6,0*2+3,0*2+8,0*2+3,0*2	m	321,58
			281,58
			40,00
46	KNR 2-17 WACETOB 320-1 analogia - klimatyzator 6,9kW wraz z robotami towarzyszącymi	szt	1,00

**4.2 sieć internetowa**

47	KNR 5-08 WACETOB 115-2 Montaż kanałów instalacyjnych 23,0	m	23,00
			23,00
48	KNR 5-08 WACETOB 303-14 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 11	szt	11,00
			11,00
49	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 2 punktowych 9	szt	9,00
			9,00
50	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd natynkowych 1 punktowych	szt	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
51	KNR 5-08 WACETOB 226-2 Układanie przewodu kabelkowego 21,7+20,9*2+19,4*2+18,0*2+15,6*2+14,7*2+13,4*2+12,0*2+ 9,0*2+7,6*2 6,2*2+1,2*2	m	297,70
			282,90
			14,80

----- Koniec wydruku -----