


ŁABOWA  
GIMNAZJUM 22 stanowiska



Ekranowanej (STP) krętka posiada ekran z uziemieniem oraz oplot.  
Gembird patch cord RJ45, kat. 5e, UTP, 10m, szary około 10zł/10mb  
Lanberg RJ-45/RJ-45 kat.5e Szary 20m około 13zł/16mb  
Gniazdo natynkowe STP 2x RJ45 kat.5e, zintegrowane 6.59zł/szt  
dług.koryta około 20.50m+około 1 zapasu  
ilość gniazdek 2 punktowych internetowych 12szt  
ilość gniazdek 1 punktowych internetowych 2szt

Trasa przebiegu kabli internetowych w Korytce elektroinstalacyjnej		
stan 1	1 x	dług.=28.00m
stan 2	2 x	dług.=26.90m
stan 3	2 x	dług.=25.40m
stan 4	2 x	dług.=24.00m
stan 5	2 x	dług.=21.30m
stan 6	2 x	dług.=20.00m
stan 7	2 x	dług.=18.50m
stan 8	2 x	dług.=17.10m
stan 9	2 x	dług.=14.20m
stan 10	2 x	dług.=12.80m
stan 11	2 x	dług.=11.50m
stan 12	2 x	dług.=10.10m
stan 13	2 x	dług.=6.10m

33-300 NOWY SĄCZ

ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

AREA-STUDIO-3

Biurowie Projektowe

Przebudowa remontu sali Informatycznych  
Gm. Łabowa Szkoła Gimnazjum w Łabowej

Obiekt adres:

Gmina Łabowa  
33-336 Łabowa nr38

Inwestor:

PRZEBIEG SIECI INTERNETOWEJ  
- projekt wykonawczy

Przedmiot rysunku:

Podpis i numer:

02/2018

Projektant-rodzaj

02/2018

BRAZA BUDOWLANA  
projektant:  
mgr inż. arch. Przemysław Gosztyła  
upr. nr MPOIA.0412015

Skala:

1:50

Nr rysunku:

A2