



Łabowa, dnia 7 lutego 2018r.

Znak sprawy: GPL.271.3.2.2018

Zamawiający:

GMINA ŁABOWA

adres : **33 - 336 ŁABOWA 38**

internet: www.labowa.pl e-mail: gmina@labowa.pl

tel. / 018 / 471 12 84 faks: /018 / 4711266

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA GMINY ŁABOWA ETAP I W MIEJSCOWOŚCI ŁABOWA (część), NOWA WIEŚ I ROZTOKA WIELKA (część)** w ramach projektu: *Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytania w skierowanych do niego wnioskach o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

WNIOSEK 1

„, 2018-02-06

Pytania do przetargu

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa Etap I w miejscowości Łabowa(część),Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)

..... zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. w/w przetargu:

1. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opinie geotechniczną.*
2. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki nr 52-58.*
3. *Prosimy o podanie parametrów zaworów odpowietrzająco - napowietrzających*
4. *Zgodnie z specyfikacją techniczną rurociągi tłoczne należy wykonać z rur HDPE 100RC SDR11 prosimy o wyjaśnienie czy projektowane rury mają być dwu trójwarstwowe.*
5. *Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym zakres robót obejmuje dostawę agregatów prądotwórczych. Prosimy o określenie ich parametrów.*

6. Prosimy o wyjaśnienie czy każdą przepompownię należy wyposażyć po dwa agregaty prądotwórcze.
7. Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym część rurociągów rozdzielczych zaprojektowano do wykonania metodą przewiertu sterowanego. Prosimy o określenie parametrów rur przewiertowych.
 1. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robót obejmuje roboty wyszczególnione w przedmiarach robót pt. Budowa odcinków kanalizacji poza aglomeracją –niekwalifikowanych” oraz „Budowa odcinków grawitacyjnych –koszty niekwalifikowane”.
 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w trakcie wykonywania robót.
Zamawiający udziela wyjaśnień:

Ad.1.

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o opinie geotechniczną.

Ad.2.

W związku z problemem odczytu pliku zamieszczamy oddzielnie rysunki od nr 52-58.

Ad.3.

Zawory napowietrzająco –odpowietrzające zastosowano na rurociągach tłocznych kanalizacji sanitarnej (usytuowania wg załączonych profili) Proponuję się zabudowę zaworów o średnicy 2” osadzonych na nawiertce i poprzedzonych zaworem kulowym 2” zawory figura 9864 zawory te są przeznaczone dla od i napowietrzania cieczy silnie zanieczyszczonych i ścieków (lub równoważne) zabudowa w studni min. 1000mm z włazem .

Ad.4.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno rur trójwarstwowych typu TS jak również rur dwuwarstwowych typu np. SLIM 2,0 istotnym parametrem jest aby zastosowane rury posiadały oznaczenie RC (odporność na zarysowanie) z uwagi na warunki gruntowe ich układania .

Ad.5 i Ad.6.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca nie wyposaża pompowni ścieków w agregaty prądotwórcze dla celów awaryjnego zasilania.

Ad.7.

Parametry rur przewiertowych dla rurociągów tłocznych określono w punkcie Ad 4. Dla przekroczeń potoków oraz dróg średnice rur określono na każdym przekroczeniu , dla rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji metodą przewiertu należy zastosować rury PCV typ U lite typ S odpowiadające średnicy zastosowanej w projekcie. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie na odcinkach realizowanych przewiertem rur zgrzewanych HDPE SDR 11 RC o tożsamej średnicy.

Ad.1.

Zakres robót wyszczególniony w przedmiarach robót pt. Budowa odcinków kanalizacji poza aglomeracją –niekwalifikowanych” oraz „Budowa odcinków grawitacyjnych –koszty niekwalifikowane” objęty jest niniejszym zamówieniem i należy go przyjąć do wykonania.

Ad.2.

Mając na względzie, że investorem zadania jest Gmina, a realizowane przedsięwzięcie jest dla niej inwestycją celu publicznego za wykonywanie robót w pasie dróg gminnych Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.

WNIOSEK 2

„..... dnia 02.02.2018r wpl. 06.02.2018r

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr GPL.271.3.2.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w ramach zadania Budowa sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa Etap I w miejscowości Łabowa(część), Nowa wieś i Roztoka Wielka (część)

Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ

..... Zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Prosimy o wykreślenie zapisów SIWZ : pkt.3.1.5) W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: opracowanie projektów zamiennych wraz z uzyskaniem dla tych projektów decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót (w przypadkach koniecznych);

Zapis ten powoduje, że w przypadku wystąpienia zmian istotnych Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pozwolenie na budowę dla całej inwestycji ponieważ w przypadku, gdy Zamawiający posiada zgłoszenie robót budowlanych , zmiana istotna powoduje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dla całego zamierzenia objętego zgłoszeniem(Prawo budowlane art.36a ust.1a). Ryzyko opracowania zamiennej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę robót budowlanych powoduje zwiększenie ceny ofertowej. Zamówienie jest w formule buduj a nie zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy, zapis dokonany w SIWZ podtrzymuje.

WÓJT
Marek Janczak

